

СОГЛАСОВАНО:

Глава Городского поселения

"Поселок Беркалит"

В.Н.Добрынин

"25" апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Магистраль Беркалит"

В.А. Ковалев

"25" апреля 2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жизнеобеспечения, энергетики к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 г.г.

ООО "Магистраль Беркалит"

№ п/п	Наименование мероприятий	ед.изм	Запланировано при подготовке к зиме 2025-2026 г.г.		Фактически выполнено Всего на _____	
			Натур. Показ.	Ориентиров. стоимость, тыс.руб.	Натур. Показ.	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт систем теплоснабжения, всего			5197,28		
	<u>ЦТП, итого</u>			1179,14		
1.1.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	248	230,72		
1.2.	Замена запорной арматуры Д 20-200 мм	шт	5	76,80		
1.3.	Замена внутренних трубопроводов д.32 мм ЦТП № 4	м	18	17,36		
1.4.	Ремонт и ревизия насосов ЦТП № 1, 2, 3, 4, 5	шт	17	205,79		
1.5.	Замена насосов центробежных ЦТП № 1, 4	шт	2	152,44		
1.6.	Ремонт водоподогревателей ЦТП № 1, 2, 3, 4, 5	шт	17	242,43		
1.7.	Замена манометров ЦТП № 1,2,3,4,5	шт	70	72,26		
1.8.	Ремонт и ревизия электрооборудования ЦТП № 1, 2, 3, 4, 5	шт	35	181,3		
1.9.	Подписание паспорта готовности	шт	1			
	<u>Тепловые сети, итого</u>			4018,13		
1.10.	Замена трубопроводов гвс диам.25 мм (ЦТП №1 - ЦТП №3)	м	120	139,60		
1.11.	Замена трубопроводов отопления диам.273 мм (ЦТП №1-станция Беркалит)	м	240	2246,40		
1.12.	Замена трубопроводов отопления диам.273 мм (ул.М.Джалиля д.1)	м	60	529,64		
1.13.	Замена трубопроводов диам.159 мм (ул.Кузбасская-Мусы Джалиля (АДС))	м	20	90,32		
1.14.	Замена запорной арматуры диам. 20-200 мм	шт	10	67,45		
1.15.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	207	187,15		
1.16.	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	км	22,4	391,82		
1.17.	Гидропневматическая промывка магистральных т/сетей	км	22,4	365,76		

2	Ремонт систем водоснабжения, всего			1863,33		
	<u>Водозабор, итого</u>			862,00		
2.1.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	198	128,98		
2.2.	Замена запорной арматуры диам.25-150 мм	шт	7	54,48		
2.3.	Ремонт помещений, окраска оборудования (скважины №1, №4, насосная станция II подъема)	м2	35	17,42		
2.4.	Замена внутреннего трубопровода отопления диам. 32 мм	м	36	28,33		
2.5.	Промывка и дезинфекция РЧВ	шт	3	36,64		
2.6.	Ремонт, ревизия эл.оборудования (водозабор, НС II подъема)	шт	12	55,92		
2.7.	Монтаж установки обеззараживания воды	шт	1	469,02		
2.8.	Ремонт, ревизия насосов сетевых и глубинных ЭЦВ	шт	6	49,81		
2.9.	Замена насоса сетевого (НС II подъема)	шт	1	13,72		
2.10.	Замена осветительных приборов, ламп	шт	15	7,70		
2.11.	Подписание паспорта готовности	шт	1			
	<u>Водопроводные сети, итого</u>			1001,32		
2.12.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	166	127,51		
2.13.	Замена запорной арматуры Д 20-150 мм	шт	5	32,73		
2.14.	Замена трубопроводов хвс д.108 мм (ЦТП №1 - ЦТП №3)	м	120	246,60		
2.15.	Замена трубопроводов диам.32 мм (ул.Октябрьская д.2)	м	18	20,28		
2.16.	Замена трубопроводов диам.89 мм (ЦТП №2 - ул.Башарина)	м	48	251,56		
2.17.	Очистка санитарных зон от кустарника	м2	200	5,32		
2.18.	Промывка и дезинфекция магистральных сетей	км	22,8	317,33		
3	Ремонт систем водоотведения, всего			693,0		
3.1.	Чистка, промывка контактных камер	шт	2	26,30		
3.2.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	222	169,78		
3.3.	Замена запорной арматуры диам. 25-100 мм	шт	8	67,15		
3.4.	Ремонт, ревизия насосов сетевых	шт	8	51,57		
3.5.	Замена сетевых насосов	шт	2	24,15		
3.6.	Ремонт, ревизия хлораторной установки	шт	1	3,76		
3.7.	Промывка и прочистка канализационных сетей	км	10,7	277,93		
3.8.	Замена ламп освещения	шт	15	3,35		
3.9.	Ремонт, ревизия электрооборудования	шт	15	69,01		

4	Ремонт объектов социальной сферы (ТОЦ п.Беркакит), всего			73,65		
4.1.	Прочистка канализационной сети	м	70	30,82		
4.2.	Замена электроламп в светильниках	шт	10	2,48		
4.3.	Ремонт входных дверей	шт	3	12,77		
4.4.	Замена запорной арматуры д.25-50 мм	шт	3	7,57		
4.5.	Промывка системы отопления	км	0,5	10,27		
4.6.	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	км	0,5	9,74		
4.7.	Подписание паспорта готовности	шт	1			
	ВСЕГО по ООО "Магистраль Беркакит"			7827,25		

Главный инженер
ООО "Магистраль Беркакит"



Марков С.В.

Исп.ПДО
73-2-26